

**NABAVKA MATERIJALA, IZVOĐENJE VODINSTALATERSKIH RADOVA I I
OPREMANJE KUPATILA**
**PROJEKAT „POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA ROMA I DRUGIH
MARGINALIZOVANIH GRUPA, PREVENCIJA IREGULARNIH MIGRACIJA I
PODSTICANJE REINTEGRACIJE POVRATNIKA U SRBIJU“, na teritoriji opštine
Merošina**

MONTAŽNI RADOVI - KANALIZACIJA

Nabavka i montaža kanalizacionih PVC cevi. Za obračun je uzet potreban materijal za jedno prosečno kupatilo koji se može razlikovati od stvarnih potreba u kući.

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
PVC cev Ø110/2000	kom	5		
PVC cev Ø110/1000	kom	2		
PVC cev Ø110/500	kom	2		
PVC luk 110/45° (ili dim. po potrebi)	kom	2		
PVC cev Ø50/2000	kom	4		
PVC cev Ø50/1000	kom	3		
PVC cev Ø50/500	kom	3		
PVC cev Ø50/250	kom	1		
Kosa račva Ø110/110	kom	1		
Kosa račva Ø110/50	kom	3		
Kosa račva Ø50-50/45	kom	1		
T-račva Ø110/110	kom	1		
Redukcija Ø110/50	kom	1		
Redukcija Ø160/110	kom	1		
PVC luk Ø50/90°	kom	6		
PVC luk Ø50/45°	kom	10		
Nabavka i montaža horizontalnog slivnika Ø50 sa podnom hromiranom rešetkom 15/15 i zatvaračem neprijatnih mirisa, komplet.	kom	2		

UKUPNO ZA OBRAČUN:

MONTAŽNI RADOVI - VODOVOD

Nabavka i montaža vodovodnih cevi. Za obračun je uzet prosek za jedno kupatilo: cevi i fazonski komadi, postavljanje instalacija. Planirati prema situaciji za svako kupatilo

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
Okiten cev Ø25	m	10		
Poluspojka okiten spojica sa prstenom 25	kom	2		
Propusni ventil sa zimskom slavinom	kom	1		
PVC cevi za vodovod Ø25mm	m	6		
PVC cevi za vodovod Ø20mm	m	16		
Telo ventila Ø25mm	kom	1		
Telo ventila Ø20mm	kom	1		
Nadogradnja 25 (virbla)	kom	1		
Koleno obično Ø20mm	kom	10		
Nipla pocink Ø3/4"	kom	1		
Muf UN Ø25	kom	1		
T-komad Ø25	kom	1		
Redukcija Ø25 na Ø20	kom	3		
Koleno Ø20/90	kom	10		
T-komad Ø20	kom	3		
T-komad pocink Ø3/4"	kom	1		
Obilazni luk Ø20	kom	5		
Muf - običan Ø20	kom	3		
Koleno Ø25/90	kom	5		
Nabavka i montaža potrebnog broja propusnih ventila i ventila i ugaonog ventila za vodokotlić	kom	1		
Ostali komadi (fitinzi) za spojeve prema situaciji u kupatilu	kom	15		

UKUPNO ZA OBRAČUN:

SANITARNI UREĐAJI I OPREMA

OPIS POZICIJE	Jedinica mere	Količina	Cena po j.m.	Ukupno
Nabavka i montaža wc šolje (I klasa) sa šrafovimama za wc šolju PVC daskom, podnom gumom i vodokotlić sa vezom.	komplet	1		
Nabavka i montaža keramičkog umivaonika 580 l klasa, manžetnama za umivaonik, držačima, rebrastim sifonom, sifon gumom, šrafovimama (par) za umivaonik	komplet	1		
Nabavka i montaža električnog bojlera od 80 l komplet sa brinox vezom za bojler 1/2" 30cm (par) sigurnosnim ventilom 1/2x3/8 i držačima za bojler šrafovi za bojler kuka, navojne šipke za loše nosivi zid	komplet	1		
Jednoručna zidna baterija za umivaonik	komplet	1		
Jednoručna zidna baterija za tuš fliger	komplet	1		
Ventil za veš mašinu	kom	1		
Jednoručna zidna baterija za sudoperu	kom	1		
Nabavka i ugradnja ugaonog ventila 3/8"-1/2"	kom	1		
Nabavka i ugradnja produžetka od 2cm	kom	5		
Nabavka i ugradnja produžetka od 3cm	kom	3		
Sifon za veš mašinu nadgradni	kom	1		

UKUPNO ZA OBRAČUN:

SVE UKUPNO: _____

Napomena: Obavezno je ispitivanje funkcionalnosti ugrađene opreme, vodovodnih i kanalizacionih cevi.

Napomena: Cenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju materijala po jednom kupatilu. Oček